

OR.0003.1.2024.ESz

Kobylanka, 17.01.2024 r.

Pani Alicja Ordon
Radna Rady Gminy Kobylanka

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 04.01.2024 r. informuję, że odpowiedzi na zadane na sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 20.12.2023 r. przez Panią pytania zostałyby udzielone, gdyby przewodnicząca Rady Gminy Alicja Ordon umiała zapanować nad panującym na sesji bałaganem i potrafiła zdyscyplinować radnych z klubu „Porozumienie dla Gminy Kobylanka” i „Wspólna Gmina Kobylanka”, którzy swoim zachowaniem uniemożliwili udzielenie odpowiedzi.

Odnosząc się do Pani pytań, odpowiadam:

1. Kosztorys inwestorski budowy oświetlenia drogowego, w ramach zadania „Budowa drogi Morzyczyn-Jęczydół wraz z dwoma bocznymi odcinkami”, według poziomu cen z lutego 2022r., opiewa na kwotę brutto 164 979,89 zł. Kosztorys inwestorski służy do **oszacowania wartości** robót budowlanych w zamówieniach publicznych. Proszę o zwrócenie uwagi na podkreślenie - **wartości, a nie ceny**, bowiem cena jest proponowana dopiero przez oferenta.
W tym przypadku cena za wykonanie oświetlenia drogowego wynosi 283 300,46 zł. Tak więc różnica pomiędzy wartością kosztorysową a wyceną wykonawcy wynosi 118 320,57 zł.
2. Lampy oświetlenia drogowego musiały zostać przestawione z powodów kolizji ich posadowienia z przebiegiem sytuacyjnym i wysokościowym infrastruktury podziemnej tj. istniejącej sieci wodociągowej i sieci energetycznej. W wyniku odkrywek w miejscach projektowanego posadowienia słupów oświetleniowych Wykonawca zgłosił kolizję z ww. urządzeniami infrastruktury podziemnej. Po analizie możliwości realizacyjnych leżących w zgodności z warunkami technicznymi i sztuką budowlaną zdecydowano, po uzyskaniu opinii Projektanta i Inspektora Nadzoru, o zmianie umiejscowienia słupów oświetleniowych poza skrajnią chodnika z wykorzystaniem kontraktowych zapasów kabli oświetlenia ulicznego. W wyniku powyższego Wykonawca przedłożył wycenę prac na kwotę 2 110,91 zł brutto za wykonanie prac dodatkowych związanych ze zmianą posadowienia jednej lampy. Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych w dniu 02.12.2023 przekazał uwagi do przedłożonej wyceny. W chwili obecnej oczekuje się na korektę wyceny prac przez Wykonawcę.
3. Na odcinku 00,0 – 508,0m w Morzyczynie (od skrzyżowania z ul. Szczecińską) wykonano nową konstrukcję (podbudowę) jezdni wraz z nawierzchnią bitumiczną. Na pozostałym odcinku (do skrzyżowania z drogą w kierunku strzelnicy) projektant przewidział demontaż (frezowanie) nawierzchni bitumicznej i nałożenie nowej warstwy ścieralnej oraz pełną konstrukcję w miejscach poszerzeń jezdni oraz występowania rurociągów kanalizacji deszczowej. Przewidział także uzupełnianie ubytków w nawierzchni. Na początku grudnia 2023 r. Wykonawca zgłosił uwagi do przyjętych przez projektanta rozwiązań w tym zakresie. Obecnie temat jest analizowany przez nadzór inwestorski, nadzór autorski oraz zamawiającego, czyli Gminę Kobylanka.

Zastępca Wójta

Irena Rybarczyk